

PRZEDMIAR ROBÓT - TABELA ZBIORCZA

REMONT ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CISOWA NUMER
EWIDENCYJNY DZIAŁKI 37 KM 0+000 - 0+210

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,21		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
2	D-03.01.02	Regulacja pionowa urządzeń wodno - kanalizacyjnych - regulacja zasów wodociągowych	szt	3,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
3	D-04.00.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy grubości do 10,0 cm	m2	672,00		
4	D-04.04.13	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	672,20		
5	D-04.04.04	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości jezdni - profilowanie istniejącej warstwy podbudowy grubość warstwy 10 cm	m2	672,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
6	D-05.03.13	Nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 5,0 cm	m2	672,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
7	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego gr. 10,0 cm	m2	210,00		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT (23%)						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						