


PRZEKRÓJ NORMALNY

km 0+000 - km 0+740




SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

skala 1:10

OZNACZENIA:

- ① - 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S 11 35/50
- ② - 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- ③ - 10 cm pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm na szerokości 50 cm



Biuro Usług Drogowych

inż. Janusz Ziółkowski
ul. Lubelska 32 68-200 Żary
kom. 505-494-344

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podp.
Projektant	mgr inż. Andrzej Szewczyk	LBS/0002/POOD/06	drogowa	05.2017	
Opracował	inż. Janusz Ziółkowski		drogowa	05.2017	

Nazwa i adres inwestycji:
REMONT ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GROTEC
DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 308 I 322 KM 0+000 - 0+680 UL. GRUNWALDZ

Nazwa rysunku	Branża	Skala	Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE SZCZEGÓŁY	drogowa	1:50 1:10	2