

## KOSZTORYS OFERTOWY

### BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 148 W MIEJSCOWOŚCI BORUSZYN W GMINIE LIPINKI ŁUŻYCKIE

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,72		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni betonowej piłą mechaniczną na włączeniach na wjazdach na pełną głębokość 4 cm	m	4,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na włączeniach na zjazdach na głębokość 4,0 cm	m	4,00		
x	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
9	D-04.01.01	Korytowanie na poszerzeniu jezdni i poboczach oraz na powierzchni zjazdów na drodze gminnej grubość do 20,0 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	755,00		
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	755,00		
13	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
14	D-04.03.01	- nieulepszonych	m2	755,00		
	D-04.03.01	- warstw bitumicznych	m2	565,00		
		Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywem 0/31,5 gr. 20 cm pod nawierzchnie bitumiczne - poszerzenie	m2	2980,00		
15	D-04.04.01	Podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza grubość średnia 5 cm pod nawierzchnie bitumiczne - poszerzenie trasa zasadnicza	Mg	360,00		
x	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4,0 cm	m2	2 980,00		
16	D-05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 4,0 cm.	m2	2 910,00		
x	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
17	D-06.03.01	Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 10,0 cm	m2	1140,00		
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>GÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						