

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT ISTNIEJĄCYCH DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIPINKI ŁUŻYCKIE DZIAŁKI NR 758 i 761 ULICA OSIEDLE KOLEJOWE

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z operatem geodezyjnym powykonawczy 70+70+120=260	km	0,161		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
2	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podłoża przy grubości do 10 cm	m2	517		
3	D-04.04.04	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy tłucznem grubość warstwy 15,0 cm	m2	517		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE (Opcja)	x	x	x	x
5	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm	m2	483,0		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
6	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stab mechanicznie gr 10,0cm	m2	161,0		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT (23%)						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						