

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPINKI ŁUŻYCKIE DZIAŁKA NR 345 W KM 0+000 - 0+655 - ULICA ŁĄCZNA

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z operatem geodezyjnym powykonawczy	km	0,655		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2	D-03.01.02	Przepust z rur PVC Sred. 40 cm wraz z wykonaniem rozbiórki istniejącego, wykonaniem podbudowy, obsypki, zasypki żwirowo-piaskowej 6,0 + 6,0 = 12,0	m	12		
3	D-03.01.02	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu brukowcem grubości 15 cm	m2	4,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
4	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podłoża przy grubości do 10 cm	m2	2096		
5	D-04.04.04	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem grubość warstwy 15,0 cm (2450x0,05=122,5)	m2	2096,0		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE (Opcja)	x	x	x	x
6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S	m2	1965,0		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
7	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego gr 10 cm	m2	655,0		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT (23%)						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						