

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 224) W MIEJSCOWOŚCI LIPINKI ŁUŻYCKIE

| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. | Wartość |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------|--------|----------------|---------|
| | | | nazwa | ilość | | |
| x | x | x | x | x | x | x |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy | km | 0,10 | | |
| x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 2 | D-02.01.01 | Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany | m3 | 30,90 | | |
| 3 | D-02.01.01 | Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany | m3 | 72,10 | | |
| 4 | D-02.01.01 | Wykopy mechaniczne (spycharkami) w gruncie kat. I-II z wbudowaniem mas ziemnych w nasyp (roboty poprzeczne) | m3 | 29,20 | | |
| 5 | D-02.03.01 | Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Inwestora wraz z przymowaniem | m3 | 30,65 | | |
| x | D-03.00.00 | ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE | x | x | x | x |
| 6 | D-03.03.01 | Wykonanie sączka podłużnego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 16/63 mm o powierzchni w przekroju 0,35 m2 wraz z zabezpieczeniem kruszywa geowłókniną. | m | 99,00 | | |
| x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 7 | D-04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 408,10 | | |
| x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 8 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm | m2 | 321,95 | | |
| 9 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, czerwonej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm | m2 | 42,40 | | |
| x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 10 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej | m2 | 126,00 | | |
| x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
| 11 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08m2 C8/10 (B10) z oporem | m | 86,90 | | |
| OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) | | | | | | |