

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 694) W MIEJSCOWOŚCI LIPINKI ŁUŻYCKIE

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,22		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca (kamień polny) gr. 15 cm	m2	25,00		
3	D-01.02.04	Transport materiału z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	3,75		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
4	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	129,60		
5	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany	m3	302,40		
6	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (spycharkami) w gruncie kat. I-II z wbudowaniem mas ziemnych w nasyp (roboty poprzeczne)	m3	91,55		
7	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w wydobycia na teren budowy (dokop)	m3	59,45		
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	59,45		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	1,00		
10	D-03.03.01	Wykonanie sączka podłużnego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 16/63 mm o powierzchni w przekroju 0,35 m2 wraz z zabezpieczeniem kruszywa geowłókniną.	m	215,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
11	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	937,10		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
12	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm	m2	815,0		
13	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej „prostokąt”, czerwonej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	32,60		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
14	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	327,40		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
39	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie bet. 0,08m2 C8/10 (B10) z oporem	m	50,00		
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						