

# PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWA W KM 0+000 - 0+380

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z operatem geodezyjnym powykonawczy	km	0,380		
x	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	1330,0		
3	D-04.08.04	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Wyrównanie istniejącej nawierzchni kamiennej tłuczniem grubość warstwy średnio 5,0 cm (1330x0,07=93,1m3)	m <sup>3</sup>	93,1		
x	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
4	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1330,0		
x	D-06.00.00		x	x	x	x
5	D-08.01.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym	m <sup>2</sup>	380,0		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						