

# PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRKA GMINA LIPINKI ŁUŻYCKIE W KM 0+000 - 0+200

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z operatem geodezyjnym powykonawczy	km	0,200		
x	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
2	D-04.04.04	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem grubość warstwy średnio 5,0 cm (600x0,05=30,0)	m2	30,0		
	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE (Opcja)</b>	x	x	x	x
3	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	600,0		
	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
4	D-06.03.01	Regulacja pobocza gruntowego	m2	200,0		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						