

# PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BRUKOWEJ UL. KĄPIELOWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPINKI ŁUŻYCKIE W KM 0+000 - 0+270

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z operatem geodezyjnym powykonawczy	km	0,270		
x	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
2	D-02.00.00	wykopy wykonane koparkami przedsiębiornymi z odwiezieniem gruntu samochodami samowładowczymi na	m3	135,0		
3	D-02.00.00	Wywóz nadmiaru gruntu na odl ponad 1,0km (do 5,0 km)	m3	135,0		
4	D-02.00.00	formowanie nasypów	m2	98,0		
x	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	810,0		
6	D-04.08.04	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15,0 cm	m2	180,0		
7	D-04.08.04	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego	m3	15		
	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
8	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	742,5		
x	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
9		Formowanie i ścinanie skarp	m2	150		
10	D-08.01.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym	m2	270,0		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						