

# PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORUSZYN W KM 0+000 - 0+015

| L.p.                                 | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka nazwa | ilość | Cena jednostk. | Wartość |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-------|----------------|---------|
| x                                    | x                       | x   | x               | x     | x              | x       |
| x                                    | <b>D-01.00.00</b>       | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>  | x               | x     | x              | x       |
| 1                                    | D-01.01.01              | Ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni z nieregularnej kostki kamiennej 18x18 cm na podbudowie piaskowo-cementowej (z wywozem kostki na składowisko Zamawiającego) | m2              | 50,0  |                |         |
| x                                    | <b>D-04.00.00</b>       | <b>PODBUDOWY</b>  | x               | x     | x              | x       |
| 2                                    | D-04.04.04              | Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne  | m <sup>2</sup>  | 50,0  |                |         |
| 3                                    | D-04.04.04              | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm  | m <sup>2</sup>  | 50,0  |                |         |
|                                      | <b>D-05.00.00</b>       | <b>NAWIERZCHNIE</b>   | x               | x     | x              | x       |
| 5                                    | D-05.03.05              | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm   | m2              | 50,0  |                |         |
| 6                                    | D-05.03.05b             | Warstwa wiążąca   | m2              | 50,0  |                |         |
|                                      | <b>D-06.00.00</b>       | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>   | x               | x     | x              | x       |
| 7                                    | D-06.03.01              | Regulacja pobocza gruntowego  | m2              | 15,0  |                |         |
| x                                    | <b>D-08.00.00</b>       | <b>ELEMENTY ULIC</b>  | x               | x     | x              | x       |
| 7                                    | D-08.05.01              | Ustawienie obrzeża z kamiennej kostki granitowej 18x18 cm na podbudowie betonowej -beton C10/15 8x30 na podbudowie z betonu C10/12 Kostka z rozbiórki                 | m               | 8,0   |                |         |
| <b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>  |                         |   |                 |       |                |         |
| <b>Podatek VAT (23%)</b>             |                         |   |                 |       |                |         |
| <b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b> |                         |   |                 |       |                |         |